



MEMORIAL DESCRIPTIVO PINTURA DE PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES MAISSON RODRIGO CERIOTTI

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os serviços e materiais a serem empregados na execução da pintura do piso do Ginásio de Esportes Maisson Rodrigo Ceriotti, visando garantir um acabamento adequado, resistência e durabilidade.

2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Os serviços serão executados conforme as etapas descritas abaixo:

2.1 Lixamento

- Será realizado o lixamento mecânico ou manual da superfície do piso, a fim de remover imperfeições, sujeiras e resíduos de pintura antiga, garantindo uma melhor aderência dos materiais a serem aplicados.
- Após o lixamento, será feita a remoção do pó e detritos com o uso de aspirador de pó ou pano úmido.

2.2 Aplicação de Massa Acrílica para Madeira

- Aplicação de massa acrílica própria para madeira sobre fissuras, frestas e imperfeições do piso, garantindo uma superfície lisa e uniforme.
- Após a secagem da massa, será realizado novo lixamento para corrigir possíveis irregularidades, seguido de limpeza completa do local.

2.3 Pintura de Piso com Tinta PU

- Aplicação de duas demãos de tinta PU específica para pisos esportivos, respeitando o tempo de secagem recomendado pelo fabricante entre as demãos.
- A aplicação será realizada com rolo de lã ou equipamento adequado para garantir uniformidade e acabamento de qualidade.
- A cor da pintura será definida conforme orientação do contratante.

3. MATERIAIS UTILIZADOS

- Lixas adequadas para madeira e superfícies pintadas;
- Massa acrílica para madeira de alta qualidade;
- Tinta acrílica para piso, resistente ao tráfego e de acordo com as normas de segurança para ambientes esportivos;
- Rolos, pincéis e demais equipamentos necessários para a execução dos serviços.



4. CONDIÇÕES GERAIS

- Os serviços serão executados por profissionais qualificados, garantindo a correta aplicação dos materiais;
- O local será devidamente protegido durante a execução para evitar danos a áreas adjacentes;
- O prazo para execução será definido conforme cronograma estabelecido com o contratante;
- A pintura será entregue completamente seca e pronta para uso, respeitando o tempo de cura recomendado pelo fabricante da tinta.

Maximiliano de Almeida, 7 de abril de 2025

Eng. Civil Alcir Osmar Gambeta
CREA RS 107539